

正宁县住建局主要职能、机构人员 及 2016 年工作情况说明

（一）基本情况

1. 主要职能:贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。

2. 机构人员情况:本年度财政供养正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位(由城乡建设局变更为住房和城乡建设局)，局属股室：质监站，城建股，村镇股，人防办，行政审批股，人秘股等股室，行政编制 7 名，事业编制 11 名，目前在职 34 名（县聘 1 名），退休 12 名，人员为 46 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因:当年机构无变化, 在职人员增加 3 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

今年, 在县城建设上, 我们以打造“生态园林城市、宜居休闲城市、煤炭工业基地城市、特色产业聚集城市、黄土文化旅游城市”为目标, 组织实施了县城集中供热、新宁路、开源路、同兴路、安定路、街区补修、县城东关出口改造安置房 1#楼等重点建设项目, 完成投资 1.29 亿元。

1. 县城集中供热工程, 由中国航空规划建设发展有限公司设计, 在县城新宁路西侧、开源路北侧新建热源厂一处, 总投资 8148.47 万元, 占地 50.27 亩, 一期规划安装 1 台 29 兆瓦链条炉排燃煤高温热水锅炉, 配套建设一次热水管网 9.4km, 热交换站 4 座, 总供热面积 95 万平方米。目前, 已完成主要建设内容, 正在进行附属工程建设。

2. 新宁路道路工程, 新宁路道路长 980 米, 红线宽 40 米, 安装 DE225-110PE 给水管管道 1562 米, DN300-600 的钢筋混凝土污水管道 1302 米, DN300-800 的钢筋混凝土雨水管道 1866 米, 安装路灯 58 盏, 栽植行道树 327 株, 绿化隔离带 5880 平方米。工程由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计, 工程总投资 2045.88 万元。目前, 已完成所有建设内容。

3. 正宁县城东关出口改造安置房 1#楼工程，在县城东区电力局家属楼前新建 1#五层框架结构安置楼一幢，建筑面积 7241.41 平方米（带地下室），其中一二层为商铺，三楼以上为住宅。工程由庆阳市建筑设计院设计，工程总投资 1522 万元。目前已完成主体建设，正在进行装饰工程。

4. 开源路道路工程，总投资 1929.60 万元。道路全长 673.5 米、宽 30 米。配套完成管道铺设、路灯安装、行道树栽植、绿化带隔离等基础设施。目前，已完成所有建设内容。

5. 同兴路道路工程，总投资 1081.58 万元。道路全长 546.2 米、宽 20 米，配套完成管道铺设、路灯安装、行道树栽植、绿化带隔离等基础设施。目前，已完成所有建设内容。

6. 安定路道路工程，总投资 900 万元，北起同兴路、南至开源路，道路全长约 354 米，红线宽度 20 米。目前，已完成供排水管道铺设，正在进行路基处理。

7. 南区雨水主管及下沟工程，总投资 1753 万元，对县城南区道路雨水进行下沟排放，新建管道全长约 4.247 千米。其中普通路段 d300-d2000mm 的钢筋混凝土雨水管道 3.429 千米，下沟路段 d1000—d1200mm 的雨水钢管 0.818

千米，浆砌块石排水渠 40 米，跌水竖井 4 座，阶梯式跌水井 2 座，以及消能池 1 座。目前已完成招投标等所有前期工作。

8. 县城街区油路补修，总投资 29.4 万元，修补南二环、轩辕大道、新建巷等 8 条道路 129 处 1175 平方米破损路面。

9. 为民办实事项目，县城街区新增停车位 200 个，至目前，新建的东关安居小区门前停车场已经竣工交付使用，新增停车位 50 个；县城街区新增停车位 190 个，有效缓解了停车难的问题。在机关单位、公共场所、福利机构推广应用独立感烟报警器，新建和在建机关单位、公共场所、福利机构已全面实行强制落实推广应用独立感烟报警器，已建项目逐步落实改造措施。

正宁县住房和城乡建设局

2017 年 8 月 3 日